

<b>Opis zakresu I cz. przedmiotu zamówienia</b>			
<b>MONTAŻ OGRODZENIA PLACU ZABAW</b>			
<b>W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA</b>			
<b>Nr</b>	<b>OPIS ROBÓT</b>	<b>JM</b>	<b>ILOŚĆ</b>
1	Ogrodzenie z siatki zielonej na słupkach stalowych obsadzonych w cokole ( rozstaw 2,40) o wysokości 1,50 z deskami betonowymi R=1,500 M=1,000 S=1,000	m	178
2	Dostawa i montaż furtki ogrodzeniowej o szer. 200 cm, wys. 1,50 m. z fundamentami	kpl	2
3	Dostawa i montaż furtki ogrodzeniowej o szer. 150 cm, wys. 1,50 m. z fundamentami	kpl	3
4	Dostawa i montaż bramy stalowej malowanej proszkowo o szer. 4 m, wys.1,5 m sterowanej pilotem z fundamentami	kpl	1
5	Kanady instalacyjne z PCV, montaż na ścianie korytarza - zasilanie bramy	m	40
6	Przewody kabelkowe wciągane w kanady zamknięte, ruru, przekrój do 7,5 mm <sup>2</sup>	m	50
7	Kopanie rowow dla kabli, mechaniczne, grunt kategorii I-II	m <sup>3</sup>	3,6
8	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m, kr=2	m	10
9	Układanie kabli w rowach kablowych	m	20
10	Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kat. I-II	m <sup>3</sup>	3,6
11	Osprzet modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik napędowy, 1 biegunowy	szt.	1